MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Str. Dr. Leonte nr. 1-3, 050463, Bucureşti, ROMÂNIA
Tel: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax (401) 021 312 34 26
e-mail: directie.generala @insp.gov.ro

Nr. 13685/29.09.2015

I N V I T A Ţ I E
PENTRU DEPUNERE OFERTĂ
ÎN VEDEREA APLICĂRII ACHIZITIEI DIRECTE DE LUCRARI RK LABORATOARE CRSP CLUJ - INVESTITII

INSTITUTUL NATIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, cu sediul în str. Dr. Leonte nr. 1-3, Sector 5, Bucureşti, CUI: 26347241, intenţionează să achiziţioneze Lucrari reparatii capitale laboratoare CRSP Cluj, prin cumparare directa catalog electronic cu anunt de publicitate publicat in SEAP si pe site INSP.

Lucrarile se încadrează în următorul cod CPV: 45453000-7

Conditii contract:
1.Se va incheia un contract de executie lucrari, cu un singur operator economic.
2.Lucrarile se vor efectua la sediul CRSP Cluj, conform descrierii din caietul de sarcini.
3.Termenul de executie al lucrarilor: maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului si constituirea garantiei de buna executie in cuantum de 10% din valoarea finala fara TVA a contractului.
4.Oferta financiara va avea perioada de valabilitate de 90 zile, avand caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. Oferta financiara se va completa cu pretul total al lucrarii, in lei fara TVA.
5.Plata pentru aceste lucrari se va face în termen de maxim 60 zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea Contractantă, conform prevederi art 6 al. 4 din legea 72/2013.

Conditii participare:

1. Operatorul economic trebuie sa fie inscris in SEAP.
2. Certificate sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare, sediul si obiectul de activitate al operatorului economic (certificat ONRC)
3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Fisa de informatii generale a operatorului si declaratia de IMM dupa caz.
5. Declaratie prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
6. Alte Documentele de calificare solicitate in caietul de sarcini la sectiunea *3. Alte Documente calificare solicitate*

7. Achizitia directa nefiind o procedura de atribuire nu se desfasoara o sedinta publica de deschidere a ofertelor si nici nu se vor solicita completari ale documentelor lipsa. Ofertele care nu contin toate documentele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor intra in evaluare.

Criterii adjudecare:
Pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele tehnice solicitate in caietul de sarcini.

Termen limita primire oferte:
05.10.2015 ora 10.00

Informatii suplimentare:
1. Operatorii economici trebuie sa depuna oferta pana la data de 05.10.2015 ora 10.00 in plic la secretariatul INSP.
2. Oferta va cuprinde **propunerea tehnica**, **propunerea finaciara** conform model anexat si **documentele** solicitate la conditii **de participare**, semnate si stampilate.
3. Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respecta toate cerintele solicitate in caietul de sarcini.
4. Operatorul economic castigator va avea obligatia de a inregistra oferta in catalogul SEAP in termen de 2 ore de la primirea copiei Raportului de achizitie. Operatorul economic are obligatia sa accepte/refuze oferta in ziua in care INSP ii expediaza raportul achizitiei. In caz contrar autoritatea contractanta refuza achizitia si o reia cu ofertantul urmator.
5. In cazul in care se depun oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care castigator va fi declarat ofertantul cu propunerea financiara cu pretul cel mai scazut.
6. Persoana contact informatii suplimentare: Doina Obreja 0740.063.925

Documente anexate:
- Model fisa informatii generale
- Model declaratie privind evitarea conflictului de interese
- Model oferta financiara
- Model declaratie sanatate si securitate in munca

ATENTIONARE:
Ofertantul care este declarat castigator in urma primirii Raportului achizitiei isi va defini oferta in catalogul electronic astfel:
- sub codul CPV: 45430000-7, cu denumirea “Lucrari RK laboratoare CRSP Cluj”, iar la descriere se va trece “conform caiet sarcini publicat pe site INSP ”

Cu speranţa că invitaţia noastră v-a trezit interesul şi veţi depune ofertă, vă mulţumim anticipat.

p.DIRECTOR GENERAL
Dr. Alexandra Cucu

COORDONATOR ACHIZITII PUBLICE
Doina Obreja

Ofertant
.....
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. *Denumirea/numele:*
2. *Codul fiscal:*
3. *Adresa sediului central:*
4. *Telefon:*
   Fax:
   E-mail:
   ***Cont Trezorerie**:*
5. *Certificatul de inmatriculare/inregistrare:*
6. *Activitati CAEN pentru care exista autorizare …… (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)*
7. *Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:*

***Cifra de afaceri in domeniul de activitate** specific obiectului contractului*			
Anul	***Valoare*** ***Moneda***	***Curs de schimb***	***Echivalent LEI***
2011			
2012			
2013			
Media cifrei de afaceri			

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului *.....*

Numele şi prenumele semnatarului *.....*

Capacitate de semnătura *.....*

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului *.....*

Ţara de reşedinţă *.....*

Adresa *.....*

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) *.....*

Telefon / Fax *.....*

Data *.....*

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.

Operator Economic
.....
(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)

a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la ***art. 69^1****din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare.*

b) nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform anexei.

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii ***Certificat constatator*** *eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine)* ***[SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni****, din care să rezulte că nu avem acționari persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale cu persoanele nominalizate din partea autoritatii contractante.*

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....

Numele şi prenumele semnatarului .....

Capacitate de semnătura .....

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului .....

Ţara de reşedinţă .....

Adresa .....

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....

Telefon / Fax .....

Data .....

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE
IN CADRUL INSTITUTIEI

Nume Prenume	Functie
Cucu Maria Alexandra	p. Director general
Sementov Gabriel	Director gen adj. Economic
Sovaroiu Ilona	Consilier juridic
Obreja Doina Carmen	Presedinte comisie evaluare
Vintila Daniela	Membru comisie evaluare
Despa Gheorghe	Membru comisie evaluare
Raduca Tatiana	Membru comisie evaluare
Mitroi Gabriela	Membru comisie evaluare
Sova Gheorghe	Membru de rezerva comisie evaluare
Mates Remus	Membru de rezerva comisie evaluare
Georgescu Bogdan	Membru de rezerva comisie evaluare

Operator Economic
.....
(denumirea)

FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA)
pentru atribuirea contractului

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii....., reprezentanti ai ofertantului _____(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam..... (denumirea lucrarilor) pentru suma de .....lei platibilă după recepţia lucrarilor respective, la care se adaugă TVA în valoare de .....lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de _____ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

4. Precizam ca:

|x| nu depunem oferta alternativa. *|_| depunem oferta alternativa.*

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....

Numele şi prenumele semnatarului .....

Capacitate de semnătura .....

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului .....

Ţara de reşedinţă .....

Adresa .....

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....

Telefon / Fax .....

Data .....

Operator Economic
.....

(denumirea)

DECLARATIE PRIVIND SANATATE SI SECURITATEA IN MUNCA

Subsemnatul ..... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al …….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez..... pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii din legea nr 319/2006- Legea sanatatii si securitatii in munca si din Hotararea nr 1425/2006-Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006, ambele cu modificarile ulterioare.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....

Numele şi prenumele semnatarului .....

Capacitate de semnătura .....

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului .....

Ţara de reşedinţă .....

Adresa .....

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....

Telefon / Fax .....

Data .....

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din *Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »*

CAIET DE SARCINI

PREVEDERI GENERALE

Caietul de sarcini cuprinde condiţiile tehnice care trebuie îndeplinite de executant la realizarea lucrărilor proiectate , precum şi condiţiile de verificare a calităţii lucrărilor.
La executarea lucrărilor contractantul va respecta prevederile din normativele tehnice şi standardele în vigoare.
In cazul în care se vor constata abateri de la prevederile caietului de sarcini, beneficiarul va dispune oprirea lucrărilor şi luarea măsurilor pe care le va considera necesare.
La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile din normele de protecţia si medicina muncii şi PSI în vigoare (P118-99 Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor; C300-94- Nomativ de prevedere si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii; Regulamentul privind protecţia si igiena muncii in construcţii,Normele generale de protecţia muncii - 1996, Norme de protecţia muncii specifice(zidarii, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc), Normele de medicina muncii 1957/1995, Regulamentul muncii în construcţii aprobat de MLPAT etc).

OBIECTUL CONTRACTULUI: RK (REPARAŢII CAPITALE) LABORATOARE CRSP CLUJ
Cod CPV : 45453000-7.

1. Reparaţii capitale spaţii cu destinaţia laboratoare analize medicale din Secţia Epidemiologia Bolilor Transmisibile.
2. Dezafectarea laboratoarelor din corpul C, demontare aparatură medicală şi mobilier de laborator , mutare , reamplasare în corpurile A şi B şi remontare a mobilierului şi aparaturii medicale in condiţii de siguranţă.

1. **Date generale**

1.1. *Amplasament: Centrul Regional de Sănătate Publică, str. L. Pasteur nr. 6.*

Pentru asigurarea în bune condiţii a funcţioăarii Secţiei Epidemiologia Bolilor Transmisibile din INSP-CRSP Cluj din corpurile de clădiri A şi B (str.Pasteur nr.6) prin dezafectarea spaţiilor cu destinaţie laboratoare din corpul de clădire C (str. Iuliu Moldovan nr.23) este necesară o mai bună distribuire a destinaţiei încăperilor pentru asigurarea funcţionării fluxurilor specifice unor laboratoare acreditate RENAR
Astfel sunt necesare unele modificări ale compartimentărilor laboratoarelor din corpurile A şi B. Aceste lucrări sunt impuse de necesităţi funcţionale actuale, de regândire a spaţiului, de schimbări de destinaţie, de amplasare de aparatură medicală moderne care au cerinţe speciale de spaţiu şi utilităţi

In corpul A , construit în 1930 , cu regim de înălţime D+P+2 etaje, spaţiile vizate sunt situate la D+P şi au fost afectate de igrasie şi inundaţie.

In corpul B , construit în 1968, cu regim de înălţime P+2 etaje, spaţiile vizate sunt situate la P şi necesită modificări ale compartimentării cu schimbarea destinaţiei din cabinete medicale în laboratoare.

1.2. Autoritate contractantă: INSP

2. **Descrierea lucrărilor:**

Lucrarea are drept scop executarea de reparaţii capitale la laboratoarele Secţiei Epidemiologia Bolilor Transmisibile şi anume:

Corpul A

-îndepărtarea tencuielii vechi, compromise, cu arii extinse de mucegai , igrasie pe o porţiune de minim 50 cm peste nivelul unde igrasia se vede cu ochiul liber şi curaţarea rosturilor pe o adâncime de 2 cm.
-Tratamentul complet al suprafeţelor pentru mucegai şi igrasie.
-desfacere vopsele epoxidice pereţi şi tavane ;
-tencuieli interioare şi reparaţii la tencuieli interioare
-tavan fals din plăci gips carton;
-placare pereţi cu plăci gips carton;
-placare cu faianţă în încăperi cu suprafaţa mai mare de 10 mp.;
-glet şi vopsea epoxidică ;
-glet şi lavabil;
-demontare, reparaţii şi remontare tâmplărie lemn ;
-achiziţie şi montare ventilator
-vopsitorii în ulei glaf şi tâmplarie;
-vopsit în ulei radiatoare;
-desfacere şi refacere parchet melaminat 8mm ;
-refaceri instalaţii sanitare (demontare-remontare obiecte sanutare),
-evacuarea, încărcarea şi transportul molozului;
-asigurarea materialelor de construcţii, transportul rutier al materialelor şi semifabricatelor;
-reamplasare şi reamenajare laboratoare cu mobilier şi aparatură medicală

Corp B

-desfacere vopsele epoxidice pereţi şi tavane ;
- tencuieli interioare şi reparaţii la tencuieli interioare ;
-placare faianţă;
-glet şi vopsea epoxidică ;
-glet şi lavabil;
-demontare, reparaţii şi remontare tâmplărie lemn ;
-vopsitorii în ulei glaf şi tâmplarie;
-vopsit în ulei radiatoare;
-refaceri instalaţii sanitare,
-evacuarea, încărcarea şi transportul molozului;
-asigurarea materialelor de construcţii,transportul rutier al materialelor şi semifabricatelor;
-reamplasare şi reamenajare laboratoare cu mobilier şi aparatură medicală

Corpul C

-Dezafectarea laboratoarelor din corpul C, demontare aparatură medicală şi mobilier de laborator ,
-mutare , reamplasare în corpurile A şi B şi remontare a mobilierului şi aparaturii medicale în condiţii de siguranţă.

Descrierea lucrărilor- suprafete:

-îndepărtarea tencuielii vechi pe o suprafaţă de 45 mp.
-tratamentul complet al suprafeţelor pentru mucegai şi igrasie pe o suprafaţa de 45 mp.
-desfacere vopsele epoxidice pereţi şi tavane pe o suprafaţă de 60 mp;
- tencuieli interioare şi reparaţii la tencuieli interioare pe o suprafaţa de 550 mp ;

-tavan fals din plăci gips carton pe o suprafaţă de 15 mp;
-placare pereţi cu plăci gips carton pe o suprafaţă de 5 mp;
-placare faianţă pe o suprafaţă de 50 mp;
-glet şi vopsea epoxidică pe o suprafaţă de 60 mp;
-glet şi lavabil pe o suprafaţa de 550 mp ;
-demontare, reparaţii şi remontare tâmplărie lemn 5 mp;
-achiziţie şi montare ventilator
-vopsitorii în ulei glaf şi tâmplarie pe o suprafaţă de 80 mp ;
-vopsit în ulei radiatoare 15 mp;
-desfacere şi refacere parchet melaminat 8mm pe o suprafaţă de 12 mp;
-refaceri instalaţii sanitare,
-evacuarea, încărcarea şi transportul molozului 6 tone;
-transportul rutier al materialelor şi semifabricatelor pe 20 km;
-reamplasare şi reamenajare laboratoare cu mobilier şi aparatură medicală 8 tone: .existente
în laboratoarele Vaccinologie situate pe str. Iuliu Moldovan nr. 23 la sediul central situat pe str. Louis Pasteur nr. 6, aproximativ 2,5 km, fiind necesare minim cinci transporturi.

Lista echipamente de laborator si mobilier din corpul C care trebuie demontate,mutate si reamplasate in corpurile A si B

Nr. crt.	Echipament - Tip, Model	Cantitate
1.	Frigider ARCTIC 2000, FB 34 A	1
2.	Congelator ARCTIC 2000	1
3.	Congelator JOUAN model VXE-570	1
4.	Frigider ARCTIC, FA 29 A	1
5.	Frigider ELBANTON, 200101	1
6.	Frigider Fiocchetti, Labo 400	1
7.	Congelator Fiocchetti, FREO 600	1
8.	Ladă frigorifică mică	1
9.	Ladă frigorifică mare	1
10.	Sistem de stocare pentru congelator	3
11.	Linie diagnostic Elisa – Cititor PR 2100	1
12.	Centrifugă cu răcire JOUAN, Model C3i	1
13.	Centrifugă SIGMA 2-5	1
14.	Centrifugă Durafuge 300	1
15.	Baie cu ultrasunete	1
16.	Linie diagnostic ELISA-Cititor Sunrise	1
17.	Linie diagnostic ELISA -Incubator 1000	1
18.	Linie diagnostic ELISA -Agitator Titramax1000	1
19.	Linie diagnostic ELISA -Spălător	1
20.	Linie diagnostic ELISA – Cititor PR 2100	1
21.	Linie diagnostic ELISA - Minilab Washer/PW41	1

22.	Linie diagnostic ELISA - Incubator IPS tip B	1
23.	Boxă de securitate microbiologică, ESI BIO 180	1
24.	Boxa de securitate microbiologică, ESI BIO 180	1
25.	Agitator- Model MIX 10	1
26.	Balanţă analitică ADAM, AEA 220A	1
27.	Etuvă sterilizator, Memmert 100	1
28.	Linie Diagnostic ELISA-Spălător, PW 40	1
29.	Linie Diagnostic ELISA Incubator, IPS tip B	1
30.	Agitator Labinco L 46	1
31.	Aparat de scuturare Falc	1
32.	Aspirator soluţii	2
33.	Container mic deşeuri	4
34.	Container mare deşeuri	1
35.	Sistem transport probe	2
36.	Scaun recoltare probe sânge venos	1
37.	Instalaţie aer condiţionat	2
38.	Coş birou /cu pedală	5
39.	Birou rotund cu 2 sertare şi 2 dulapuri	1
40.	Birou cu 3 sertare	1
41.	Birou cu 1 sertar şi 1 dulap	3
42.	Birou computer	7
43.	Birou cu blat termorezistent	2
44.	Blat laborator cu 2 picioare	2
45.	Blat laborator cu 1 sertar si 1 dulap	1
46.	Blat laborator cu 3 sertare si dulap	1
47.	Blat laborator cu 4 sertare si 4 dulapuri	1
48.	Corp masă	2
49.	Corp cu 3 sertare	1
50.	CD+Corp dulap	1
51.	Dulap înalt (2+2 uşi)	1
52.	Dulap cu uşi	2
53.	Dulap cu 1 sertar si 1 dulap	1
54.	Dulap suspendat cu 2 uşi+2 etajere rotunjite	1
55.	Dulap mic cu o uşă	1
56.	Măsuţă pe rotile	3
57.	Etajeră raft	14
58.	Sertare pe glisiere cu rotile	4
59.	Poliţe	4
60.	Unitate centrală	4
61.	Staţie PC	2
62.	Calculator (PC)	2
63.	Calculator Intel Core	1
64.	Monitor	7
65.	Notebook	1
66.	Scaner	2

67.	Sistem de calcul	1
68.	Telefax	1
69.	Tablă pt. Conferinţă	1
70.	UPS / Stabilizator curent	4
71.	Copiator Konica Minolta	3
72.	Imprimantă Canon	1
73.	Imprimantă HP Lasser 1300 n	1
74.	Imprimantă Kyocera	1
75.	Suport corp CD	6
76.	Scaune ergonomice	12
77.	Scaune suport rotativ	4
78.	Taburet	5
79.	Inălţător scaun	3
80.	Structură sprijin	4
81.	Duplex	1
82.	Radiator	4
83.	Tanc azot lichid	1
84.	Server date statistice	1
85.	Obiecte de mic inventar ambalate în cutii carton	

3. **Alte Documente de calificare solicitate**:

1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 si 181 din OUG 34/2006

2. *Declaraţie privind lista lucrari similare executate în ultimii 5* ani care să conţină cel putin un contract de lucrări similare finalizat cf. art. 14 din Ordinul 509/2011 în ultimii 5 ani de la data limită de depunere a ofertelor, însoţită de certificari/documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie partiala sau la terminarea lucrarilor sau finala, din care sa reiasa executia unor lucrari similare cu lucrarile solicitate in caietul de sarcini.

3. *Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice si mijloacele de transport de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări* din care sa reiasa ca detine (în dotare proprie, prin închiriere, leasing sau contract de comodat) necesarul minim de utilaje, echipamente, instalatii si mijloace de transport pe care urmeaza a le utiliza pentru executia lucrarilor.

4. **Propunerea Tehnica-Execuţia lucrărilor**

4.1. Materiale

Materialele utilizate la execuţia lucrărilor vor avea caracteristicile tehnice conforme cu standardele actuale.

Oferta va conţine date exacte despre materialele ce urmează a fi folosite .

Se vor prevedea în ofertă consumuri proprii şi tehnologii de execuţie care vor respecta cerinţele calitative prevăzute în Caietul de sarcini şi în actele normative în vigoare care reglementează execuţia acestor lucrări.

Autoritatea contractantă are dreptul să refuze materialele care nu corespund din punct de vedere calitativ şi nu îndeplinesc cerinţele caietului de sarcini.

Cantităţile de lucrări care vor fi executate sunt anexate în Lista cu cantităţi de lucrări.

4.2 Termen de execuţie

Termenul de execuţie : 30 *zile lucrătoare de la încheierea contractului, dar nu mai târziu de 15 11.2015* .

TENCUIELI INTERIOARE

1 Materiale utilizate

1.1 Materialele care intră în componenţa mortarelor pentru tencuieli (ciment F25, P35, ipsos, var pasta, apa, nisip) trebuie să îndeplinească condiţiile din normativele în vigoare. Produsul va fi ecologic, netoxic neinflamabil , încadrându-se în prevederile Legii Mediului nr. 137/1995 şi aprobat de Comisia de Agrement Tehnic

Dojazul pentru mortare şi încercările vor respecta prevederile STAS 1030 , C17" Instrucţiuni tehnice pentru stabilirea compoziţiei si prepararea mortarelor de zidărie si tencuiala",

Depozitarea materialelor se va face în locuri special amenajate pentru a se evita udarea, murdărirea, amestecarea cu corpuri străine, îngheţ.

La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile NE 001-96 "Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subţiri", si alte acte normative.

2 Prepararea mortarelor pentru tencuieli

Toate materialele vor fi introduse în lucrare numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare.

Mortarele de la staţii sau centrale pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de o fişă care să conţină caracteristicile tehnice ale acestora.

Mortarul gata preparat trebuie să fie omogen, lucrabil şi să nu se segrege în timpul transportului şi punerii în operă

Amestecarea mortarului pentru tencuieli aplicate mecanic se recomandă a se face cu malaxoare cu amestecare forţată

Lianţii în pulbere se vor amesteca în prealabil cu nisipul în stare uscată adăugându-se apoi apa necesară care conţine eventual plastfiantul

2.6.Consistenţa mortarelor pentru executarea tencuielilor interioare vor trebui să
corespundă următoarelor tasări ale epruvetei etalon:

-şpriţ - aplicare mecanizată -12 cm
-aplicare manuală - 9 cm
-aplicare pe blocuri bea - 14-15 cm
-grund - aplicare manuală - 7-8 cm
- aplicare mecanizată - 10-12 cm
-stratul vizibil - aplicare manuală - 7-8 cm
- aplicare mecanizată - 13-15 cm

3 Realizarea tencuielilor

3.1.Operaţiuni pregătitoare:

controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite, suprafeţele suport trebuie lăsate un timp pentru ca să nu se mai producă tasări sau contracţii: mortarul la zidării să se întărească la rosturi , iar suprafaţa de beton să fie relativ uscată, pentru ca umiditatea să nu influenţeze aderenţa tencuielilor.

terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorarea tencuielilor

suprafeţele suport să fie curate

suprafeţele pe care se aplică să nu prezinte abateri de la planeitate şi verticalitate, mai mari decât cele prescrise pentru elementele de construcţii respective
rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curăţate pe o adâncime de 3-5 mm iar suprafeţele netede (sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă.
3.2.Trasarea suprafeţelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stâlpişori) cu lăţimea de 8-12 cm şi o grosime astfel încât să se obţină suprafeţe verticale sau orizontale, cu o planeitate ce se va înscrie în abaterile admisibile pevăzute în normativele C17-82 şi NE001-96. Mortarul din care se vor executa stâlpişorii va fi similar cu cel din care se va executa tencuiala.
3.3.Se vor fixa repere de mortar la toate colţurile clădirii, precum şi pe suprafeţele dintre golurile ferestrelor şi uşilor exterioare, repere ce se vor executa din acelaşi mortar ca şi grundul
3.4.Mortarele de ciment şi de ipsos se vor face numai în cantitatea în care se pot lucra în timp util
3.5.Nu este permisă folosirea mortarelor vechi care au început să se întărească şi nu se admite amestecarea lor cu mortarele gata preparate.
3.6.Tencuielile se execută:
3.6.1 Executarea amorsării
Suprafeţele de beton inclusiv stâlpii şi planşeele vor fi stropite cu apă după care se vor amorsa cu un şpriţ din ciment şi apă în grosime de 3 mm
Suprafeţele de zidărie de cărămidă vor fi stropite cu apă şi amorsate prin stropire cu mortar fluid de grund în grosime de 3 mm, pe suprafeţele de bea şpriţul se va executa cu mortar de ciment, var, nisip. Compoziţie 1 : 0,25 : 3
Amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform fără discontinuităţi, fără prelingeri pronunţate având o suprafaţă rugoasă şi aspră la pipăit.
3.6.2. Executarea grundului (tencuieli interioare)
-Grundul în grosime de 5-20 mm se va executa pe suprafeţe de beton după cel puţin 24 ore de la aplicarea şpriţului şi după cel puţin o oră în cazul suprafeţelor de cărămidă. Dacă suprafaţa şpriţului este prea uscată sau pe timp foarte călduros, aceasta se va uda cu apă în prealabil executării grundului.
-Aplicarea mecanizată a şpriţului şi grundului în încăperi pe pereţi şi tavane la înălţime de pînă la 3 m, se execută de pe pardoselile respective, sau capre mobile.
-Partea superioară a pereţilor şi tavanelor încăperilor cu înălţime mai mare de 3 m se va executa de pe platforme de lucru continue.
-Grosimea grundului se va încadra în grosimea reperelor de trasare (stâlpişori) şi se va verifica în timpul execuţiei obţinerea unei suprafeţe verticale şi plane, fără asperităţi pronunţate, neregularităţi, goluri

3.6.3. Executarea stratului vizibil (tencuieli interioare)
-înainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla ca suprafaţa grundului să fie uscată şi să nu aibă granule de var nestins.
-Stratul vizibil al tencuielilor interioare - tinci va avea compoziţia ca şi a grundului, însă cu nisip fin de până la 1 mm.
-Grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obţine din aruncarea cu mistria a mortarului şi nivelarea lui cu drişca.
-Grosimea tinciului la pereţi de bea va fi de 1-3 mm din acelaşi mortar ca pentru grund cu nisip de 0,1 mm
-Gletul de ipsos se va executa prin acoperirea tinciului şi cu un strat subţire de cea 2 mm de pastă de ipsos.

4 Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor
4.1.Suprafeţele suport ale tencuielilor vor fi verificate şi recepţionate conform instrucţiunilor pentru verificarea şi recepţionarea lucrărilor ascunse.
4.2.Se vor urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi uscării forţate şi dacă este cazul în primele zile de la execuţia tencuielilor pe pereţii din blocuri de bea se vor stropi cu apă.
4.3.Verificarea calităţii pe parcursul execuţiei:
rezistenţa mortarului
aderenţa la suport şi între straturi, planeitatea suporturilor şi liniaritatea muchiilor

Suprafeţele tencuite să fie uniforme, să nu aibă denivelări, ondulaţii, fisuri, exfolieri de var nestins, urme vizibile de reparaţii locale.
Verificarea aspectului tencuielilor sa va face vizual cercetând suprafaţa tencuită, forma muchiilor intrânde şi ieşinde

Muchiile de racordare a pereţilor cu tavanul, colţurile şpaleţilor ferestrelor şi uşilor, glafurile ferestrelor trebuie să fie drepte, verticale sau orizontale.
Suprafeţele tencuite nu trebuie să prezinte crăpături, porţiuni neacoperite cu mortar la racordarea tencuielilor cu tâmplăria, în spatele corpurilor de încălzit şi a ţevilor.
4.4.Verificarea planeităţii suprafeţelor tencuite se face cu dreptarul de 2 m lungime în orice direcţie pe suprafaţa tencuită.
4.5.Grundul de netezire a suprafeţelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite şi se va aprecia prin plimbarea palmei pe suprafaţa respectivă
Grosimea stratului de tencuială se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje în locuri mai puţin vizibile
Aderenţa straturilor de tencuială la stratul suport se va verifica prin ciocănire cu un ciocan de lemn, un sunet de gol arată calitatea necorespunzătoare şi se necesita verificarea întregii suprafeţe dezlipite.

5. Abaterile admise la receţia calitativă a tencuielilor a Tencuiala gletuită
umflături, ciupituri(împuşcături, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, la pervazuri, plinte - nu se admit.zgrunţuri mari (până la max. 3 mm) băşici şi zgârieturi adânci formate la drişcuire la stratul de acoperire - nu se admit.neregularităţi ale suprafeţelor la verificarea cu dreptarul de 2 m lungime - max două -neregularităţi în orice direcţie având înălţimea sau adâncimea până la 1 mm
abateri de la verticală a tencuielilor pereţilor - până la 1mm/m şi max 2mm pe toată înălţimea încăperilor
abateri faţă de orizontală a tencuielilor tavanelor - până la 1mm/m şi max 2 mm într-o încăpere sau în limitele suprafeţei orizontale marcate de grinzi nervuri centuri
abateri faţă de verticală sau orizontală a unor elemente ca intrânduri, ieşinduri, glafuri, ornamente etc -până la 1mm An şi max 2 mm pe toată înălţimea sau lungimea

ZUGRĂVELI
1 Materiale
1.1 Materialele care intră în componenţa zugrăvelilor de var, culori de apă, lavabile etc trebuie să îndeplinească condiţiile din normativele în vigoare. Produsul va fi ecologic, netoxic neinflamabil , încadrându-se în
prevederile Legii Mediului nr. 137/1995 şi aprobat de Comisia de
Agrement Tehnic

1.2. Produsele lavabile pentru zugrăveli trebuie sa îndeplinească criteriile de performanţă cerute :
Aderenţă mare la suport
Mare putere de acoperire a suprafeţei suport;
Nu au conţinut de substanţe toxice , inflamabile sau explozibile
Aspect frumos de peliculă lucioasă, mătăsoasă
-Sunt rezistente la mijloace de curăţare după murdărire cu praf şi funingine
La livrare, produsul lavabil trebuie să fie însoţit de declaraţia de conformitate a furnizorului cu agrementul tehnic eliberat pentru acesta, potrivit prevederilor standardului SR EN 45.014
Depozitarea materialelor pentru zugrăveli se face în spaţii închise ferite de umezeală, îngheţ, cu respectarea condiţiilor impuse de producătorul de material. Depozitele trebuie să satisfacă condiţiile de securitate împotriva incendiilor.

2 Punerea în operă
2.1.Lucrările care trebuie terminate înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli:
-tencuieli, gletuiri, placaje, pardoseli, inclusiv lustruirea acestora, instalaţii electrice, sanitare şi încălzirile inclusiv remedierile şi probele acestora
- în încăperile cu pardoseli din PVC, parchet, mochete, zugrăvelile se vor executa înaintea executării îmbrăcăminţii pardoselii. Stratul suport al pardoselii se va proteja contra umidităţii şi murdăriei tâmplăria de lemn şi metalică trebuie să fie montată şi revizuită
2.2.Pregătirea suprafeţelor:
-în vederea finisării cu zugrăveli de var, suprfeţele trebuie drişcuite cât mai fin, urmele de drişcă să fie puţin vizibile. Toate eventualele reparaţii să fie executate cu grijă, terminate şi uscate.
-suprafeţele de tencuieli gletuite trebuie să fie plane şi netede, fără desprinderi sau fisuri. Toate fisurile şi neregularităţile se chituiesc sau se şpăcluiesc cu pastă din aceeaşi compoziţie cu gletul. După uscarea suprafeţelor reparate se şlefuiesc cu hârtie de şlefuit, pereţii de sus în jos şi se curăţă de praf cu perii sau bidinele curate şi uscate.
2.3.Aplicarea zugrăvelilor se poate realiza mecanic sau manual. Modul de realizare va respecta prevederile din fişa tehnică care însoţeşte produsul.
2.4.înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli se va verifica dacă suprafeţele suport au umiditatea corespunzătoare
2.5.Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor începe la temperaturi de cel puţin +5grade C, regim de temperatură care se va menţine în tot timpul execuţiei lucrărilor şi cel puţin 8 ore după executarea lor.
2.6.Finisajele nu se vor executa pe timp de ceaţă şi nici la un interval mai mic de 2 ore de la încetarea ploii şi nici pe timp de vânt puternic sau arşiţă mare.

3 Calitatea
3.1 Pe parcursul executării lucrărilor se verifică în mod special: îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţei suport
-calitatea materialelor întroduse în execuţie - să corespundă cerinţelor
normativelor în vigoare
-respectarea prevederilor din proiect şi dispoziţiilor de şantier
3.2. Recepţia lucrărilor de zugrăveli se face numai după uscarea completă şi se verifică prin examinare vizuală următoarele:
-corespondenţa acestora cu caietul de sarcini

-aspectul suprafeţelor zugrăvite: să aibă un ton de culoare uniform, fără pete, scurgeri, cojiri, fire de păr, urme de bidinea, corecturi sau retuşuri locale care distonează cu tonul general
- aderenţa zugrăvelilor se constată prin frecarea uşoară cu palma pe perete. O zugrăveală aderentă, de calitate nu trebuie să se ia pe palmă.
claritatea liniaturii de separaţie se va verifica vizual si daca este cazul si cu dreptar de lungimea corespunzătoare având o latime uniforma fara inadiri. Se admite o deviere izolata care sa nu se abată da la dreapta cu mai mult de 2 mm.
produsul nu trebuie nu trebuie sa aiba termenul de valabilitate expirat. Ambalajul trebuie sa fie inchis etanş. Depozitarea materialului se va face in spatii inchise.
-produsul lavabil se diluează in funcţie de efectul de suprafaţa ce se doreşte sa fie obţinut, cu apa curata.

5. **Propunerea financiară**

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate (valoarea totală a lucrării ce urmează să fie executată, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct) pentru realizarea lucrărilor de execuţie.

Ofertantul îşi va pregăti propunerea financiară ţinând cont de următoarele:

a) Preţurile vor fi exprimate în lei. Toate referirile la euro, din oferta, Contract sau alte înscrisuri ce privesc atribuirea, încheierea sau executarea contractului, privesc in mod exclusiv monitorizarea statistică a investiţiei.

b) Ofertantul este responsabil pentru includerea în oferta financiară a tuturor cantităţilor de lucrări prevăzute în lista de cantităţi pusă la dispoziţie de către autoritatea contractantă.

Articolele din lista de cantităţi vor conţine toate consumurile legate de activitatea respectivă, dacă acestea nu sunt cuprinse în articole distincte.

c) Propunerea financiară va avea în vedere şi va cuprinde şi estimarea/impactul în cadrul preţurilor unitare de ofertă a influenţei eventualei creşteri a preţurilor în lei si/sau euro şi evoluţia cursului leu/euro pe întreaga perioadă până la finalizarea contractului.

Nici un fel de cereri şi pretenţii ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de preturi, determinate de astfel de motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părţile contractante. Nu se admit acte adiţionale la contractul iniţial.

d) Ofertantul va prezenta obligatoriu:

Formularul de ofertă
Centralizatorul pe categorii de lucrări;
Lista cuprinzând cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări, defalcată pe material, manoperă, utilaj, transport;
Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale;
Lista cuprinzând consumurile de mână de lucru;
Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii;
Lista cuprinzând consumurile privind transporturile;

6. **Modalităţi de plată**

- Decontarea lucrărilor se va face la cantităţile real executate, confirmate de reprezentantul desemnat al autorităţii contractante.
- Preţurile unitare din situaţiile de lucrări vor fi cele ofertate şi nu se vor schimba pe perioada derulării contractului.
- Plata se va face în termen de maxim 60 zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea

Contractantă, conform prevederi art 6 al. 4 din legea 72/2013.

7. **Garanţia de bună execuţie a contractului**

- Garanţia de bună execuţie este în cuantum de 10 % din valoarea contractului fără T.V.A.
- Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract.

8. **Perioada de garanţie acordată lucrărilor**

- Perioada de garanţie a lucrărilor este de 24 luni şi decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.
- înainte de depunerea ofertei, se recomandă vizitarea şi examinarea amplasamentului lucrării şi obţinerea tuturor informaţiilor care pot fi necesare în vederea elaborării şi depunerii ofertei.
- Autoritatea contractantă precizează că orice solicitare suplimentară de valori pentru necesitatea executării unor lucrări ca urmare a necunoaşterii amplasamentului, solicitare efectuată pe parcursul derulării lucrărilor, nu va fi luată în considerare.Cerinţele impuse sunt considerate minimale. In acest sens orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.
- Pe parcursul execuţiei personalul executantului va păstra liniştea, va avea o purtare şi o ţinută decentă,
- Accesul la utilităţile şi instalaţiile din clădire se va face numai cu acceptul şi condiţiile impuse de autoritatea contractantă.

Se vor lua toate masurile de protecţie şi securitate, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de accidentare a beneficiarilor si a personalului din cadru CRSP Cluj.

VALOARE TOTALA ESTIMATA LUCRARE: 39.516 lei fara TVA